



## Общество с ограниченной ответственностью

456208, Челябинская область, г. Златоуст,  
ул. 50-летия Октября, д. № 5, оф. 109  
Тел.: 8906-864-9357, 8922-715-4164  
e-mail: [chel-bgb@yandex.ru](mailto:chel-bgb@yandex.ru), [www.zlat-ural.ru](http://www.zlat-ural.ru)

17.01.2023г.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

#### **Модуль погодозависимой тепловой автоматики для системы отопления здания (модуль ПТА отопления).**

**Общая стоимость оборудования и работ включает:**

- 1) Проектные работы, согласование проекта с теплоснабжающей организацией;**
- 2) Монтажные, электромонтажные работы, пусконаладочные работы.**

#### **Основное оборудование:**

- + Краны шаровые стальные фланцевые изг.LD (Россия);
- + Затворы поворотные, обратные клапаны, фильтр сетчатый изг.Abradox;
- + Циркуляционный насос;
- + реле давления, манометры, термометры изг.РОСМА (Россия);
- + клапан с электроприводом;
- + датчики температуры;
- + шкаф ШУС(ИТП) тип 1а комплектный. Контур отопления. изг.ООО "Злат-Актив".

**Срок выполнения работ 3 месяца.**

1. Проектирование (с момента получения **ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ** от теплоснабжающей организации и обследования теплового пункта инженерами ООО «Злат-Актив») **1 мес.**
2. Согласование проекта с теплоснабжающей организацией. Подписание договора на поставку оборудования и выполнения работ **3 недели.**
3. Монтажные, электромонтажные, пусконаладочные работы, сдача Заказчику и теплоснабжающей организации **5 недель.** В том числе, 4 недели: крупно-узловая сборка оборудования теплового пункта на производственном участке ООО «Злат-Актив». 1 неделя: демонтажные работы, монтаж, наладка, сдача объекта.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ.**

##### **1. Работы по подключению модуля ПТА отопления к системам:**

- электроснабжения (ВРУ здания);
- теплоснабжения (тепловая сеть, котельная);
- сети Internet (при необходимости),

а также установка датчика температуры наружного воздуха (TE N), подключение датчика TE N к модулю ПТА отопления **не входят в общую стоимость оборудования и работ.**

Объем данных работ определяется и согласуется с Заказчиком при установке модуля ПТА отопления на объекте.

Директор ООО «Злат-Актив»      Боронин Григорий Борисович  
тел.8906-864-9357